



Gli **interventi** di nuova realizzazione del depuratore hanno riguardato principalmente:

- Nuovo impianto di tipo biologico, composto da equalizzazione, comparto biologico e MBR (Membrane Bioreactor);
- Nuovo impianto di tipo chimico-fisico, composto da equalizzazione e bacino di coagulazione-flocculazione e sedimentazione;
- Nuovi gruppi di pompaggio per trasferire i reflui e fanghi da un bacino all'altro e nuovo gruppo soffianti a servizio di comparto biologico e MBR.

Gli **obiettivi** raggiunti sono stati:

- Alte performance di trattamento dove ogni singola unità di trattamento è stata progettata su misura in base alla tipologia di refluo da trattare;
- Alta flessibilità gestionale di impianto in quanto le due linee sono tra di loro interscambiabili.

COMMITTENTE : **Laboratori Derivati S.p.A.**

OGGETTO DELL'INTERVENTO : **Realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue prodotte dallo stabilimento 'L.D.O.' di Trino (VC)**

CATEGORIE DEI LAVORI : **IA 01**

IMPORTO : **1.776.152,33 euro**